



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Mój region w Europie*

Grudziądz, dnia 13 listopada 2013 r.

IN.272.23.2013

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na „*Rewitalizację Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015*” na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśniam co następuje:

### **Pytanie 26:**

Prosimy o podanie grubości okładzin granitowych na schodach żelbetowych wieży zgodnie z pkt. 7.2 opisu technicznego.

### **Odpowiedź:**

Okładziny stopni i spoczników granit o gr. 3 cm, okładziny podstopni granit o gr. 2 cm.

### **Pytanie 27:**

Dokumentacja nie określa wykończenia policzków schodów żelbetowych. Według pkt. 7.1 określono jedynie, pozostawienie spodu biegów schodowych jako surowego betonu.

### **Odpowiedź:**

Powierzchnia boczna biegów (policzki) pozostawione w technologii „surowego betonu”.

### **Pytanie 28:**

Zgodnie z rys. K2 przekrój A-A, występuje ściana żelbetowa na całym wewnętrznym obwodzie do głębokości 1,20 m poniżej spodu płyty fundamentowej. Powyższe rozwiązanie jest odmienne od rozwiązania występującego w architekturze (rysunek 2). Ściany żelbetowe poniżej poziomu spodu płyty fundamentowej występują jedynie w rejonie wejścia. Wnętrze wieży poniżej poziomu 0,00 jest wykonane z cegły. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

### **Odpowiedź:**

Płytę fundamentową wraz z pierścieniem wewnętrznym wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

**Pytanie 29:**

Zgodnie z rysunkiem K4 oraz K8 poziom pierwszego podestu wynosi +2,61 natomiast według rysunku architektonicznego nr 4 +2,975. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Poziom pierwszego podestu wykończonego posadzką z cegły jest +2,975, podest żelbetowy w stanie surowym należy przyjąć na rzędnej +2,85.

**Pytanie 30:**

Rysunek konstrukcyjny K8 nie uwzględnia wykonania biegu schodowego pomiędzy poziomem +2,95 i +3,85.

**Odpowiedź:**

Schody pomiędzy poziomami +2,975 a +3,85 wykonane są jako murowane (patrz rys.4 architektury).

**Pytanie 31:**

Prosimy o określenie występowania wieńcy. Zgodnie z rysunkiem K1 wieńce występują w poziomie natomiast zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi biegów schodowych powinny występować spiralnie. Czy należy wykonać jedno i drugie wieńce, które będą się wzajemnie przenikały.

**Odpowiedź:**

Wieńce są tylko poziome, schody nie opierają się na ścianach, tylko na podestach.

**Pytanie 32:**

W dokumentacji odwodnienia Góry Zamkowej jest zapis, że „włazy w obszarze Góry Zamkowej należy uzgodnić z Inwestorem – pod względem wyglądu estetycznego – wzory historyczne „ - prosimy o podanie wzoru – Loga co miało by się na nich znajdować ponieważ jest bardzo duża rozpiętość cenowa w zależności od wzoru na włazie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie ma konkretnych wymagań co do wzoru włazów w obszarze Góry Zamkowej. Mogą to być włazy seryjnie produkowane, o wzorach niekolidujących z historycznym charakterem miejsca.