Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 274738-2009 z dnia 2009-08-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grudziądz
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w - w Przedszkolu Miejskim KOPERNIK ul. Konarskiego 10, w ilości 38 sztuk; - w Gimnazjum Nr 4 ul. Konarskiego 14 w Grudziądzu, w ilości 83 sztuki. 1. Przedszkole...
Termin składania ofert: 2009-09-01

Numer ogłoszenia: 297740 - 2009; data zamieszczenia: 28.08.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 274738 - 2009 data 11.08.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4510233, fax. (056) 4510233.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).
- **W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w - w Przedszkolu Miejskim KOPERNIK ul. Konarskiego 10, w ilości 38 sztuk; - w Gimnazjum Nr 4 ul. Konarskiego 14 w Grudziądzu, w ilości 83 sztuki. 1. Przedszkole Miejskie KOPERNIK: OD 1 Okno jednoskrzydłowe, okno bez podziałów, uchylne Piwnica 100 35 3 OD 2 Okno dwuskrzydłowe z naświetlem stałym, Parter 115 225 16 OD 3 Okno dwuskrzydłowe z naświetlem uchylnym, okno rozwieralno -uchylne Piętro 125 220 8 OD 4 Okno czteroskrzydłowe, rozwieralne Parter 165 215 6 OD 5 Okno czteroskrzydłowe, rozwieralne Piętro 125 160 1 OD 6 Okno jednoprzestrzenne z naświetlem, okno rozwieralne Piętro 40 75 4 2. Gimnazjum Nr 4 OD 2 Okno jednoskrzydłowe ze szprosem pionowym, okno uchylne Segment A - budynek Szkoły - klatka schodowa 170 95 8 OD 6 Okno jednoskrzydłowe , uchylne Segment A - budynek Szkoły 125 125 19 OD 8 Okno czteroskrzydłowe, okno rozwieralno -uchylne Segment A - budynek Szkoły 215 205 39 OD 4 Okno trzyskrzydłowe z naświetlem stałym, uchylne Segment G - sala gimnastyczna 230 240 5 OD 5 Okno witrynowe stałe ze szprosami pionowymi Segment G - sala gimnastyczna 240 95 10 OD 3 Okno jednoskrzydłowe, okno uchylne Segment L - łącznik 95 70 2 Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania pomiarów kontrolnych dla ustalenia faktycznej wielkości okien w obrysie zewnętrznym ościeżnic - zgodnie z wymogami przyjętego systemu okien i sposobu mocowania. Minimalne parametry techniczne okien: 1. Średni współczynnik przenikania ciepła dla konstrukcji okiennej K (szyba nisko emisyjna)-1,10 W/m2xK; 2. Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw-32-34 dB; 3. Współczynnik infiltracji powietrza: 0,5-1,0 m3/mxhx(da pa); 4. Szczelność na przenikanie wody: tak; 5. Współczynnik przenikania ciepła przez konstrukcję okienną (rama-skrzydło): 1,45 W/m2xK; 6. Kolor: przedszkole - okleina ciemny orzech, gimnazjum - RAL 9003 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. demontaż istniejącej stolarki okiennej, 2. demontaż parapetów zewnętrznych, 3. dostawa

i montaż stolarki okiennej PCV wraz z uszczelnieniem pianką, 4. wykonanie obróbek tynkarskich ościeży okiennych i pod parapetami wraz z pomalowaniem ościeży farbą emulsyjną, 5. wywóz materiałów demontażowych wraz z utylizacją powstałych odpadów.

- **W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej i okiennej drewnianej na PCV w - w Przedszkolu Miejskim KOPERNIK ul. Konarskiego 10: okna w ilości 38 sztuk, drzwi w ilości 2 sztuki; - w Gimnazjum Nr 4 ul. Konarskiego 14: okna w ilości 83 sztuki, drzwi w ilości 6 sztuk. 1. Przedszkole Miejskie KOPERNIK: OD 1 Okno jednoskrzydłowe, okno bez podziałów, uchylne Piwnica 100 35 3 OD 2 Okno dwuskrzydłowe z naświetlem stałym, Parter 115 225 16 OD 3 Okno dwuskrzydłowe z naświetlem uchylnym, okno rozwieralno -uchylne Piętro 125 220 8 OD 4 Okno czteroskrzydłowe, rozwieralne Parter 165 215 6 OD 5 Okno czteroskrzydłowe, rozwieralne Piętro 125 160 1 OD 6 Okno jednoprzestrzenne z naświetlem, okno rozwieralne Piętro 40 75 4 2. Gimnazjum Nr 4 OD 2 Okno jednoskrzydłowe ze szprosem pionowym, okno uchylne Segment A - budynek Szkoły - klatka schodowa 170 95 8 OD 6 Okno jednoskrzydłowe , uchylne Segment A - budynek Szkoły 125 125 19 OD 8 Okno czteroskrzydłowe, okno rozwieralno -uchylne Segment A - budynek Szkoły 215 205 39 OD 4 Okno trzyskrzydłowe z naświetlem stałym, uchylne Segment G - sala gimnastyczna 230 240 5 OD 5 Okno witrynowe stałe ze szprosami pionowymi Segment G - sala gimnastyczna 240 95 10 OD 3 Okno jednoskrzydłowe, okno uchylne Segment L - łącznik 95 70 2 Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania pomiarów kontrolnych dla ustalenia faktycznej wielkości okien w obrysie zewnętrznym ościeżnic - zgodnie z wymogami przyjętego systemu okien i sposobu mocowania. Minimalne parametry techniczne okien: 1. Średni współczynnik przenikania ciepła dla konstrukcji okiennej K (szyba nisko emisyjna)-1,10 W/m2xK; 2. Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw-32-34 dB; 3. Współczynnik infiltracji powietrza: 0,5-1,0 m3/mxhx(da pa); 4. Szczelność na przenikanie wody: tak; 5. Współczynnik przenikania ciepła przez konstrukcję okienną (rama-skrzydło): 1,45 W/m2xK; 6. Kolor: przedszkole - okleina ciemny orzech, gimnazjum - RAL 9003 lub RAL 9010. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. demontaż istniejącej stolarki okiennej, 2. demontaż parapetów zewnętrznych, 3. dostawa i montaż stolarki okiennej PCV wraz z uszczelnieniem pianką, 4. wykonanie obróbek tynkarskich ościeży okiennych i pod parapetami wraz z pomalowaniem ościeży farbą emulsyjną, 5. wywóz materiałów demontażowych wraz z utylizacją powstałych odpadów. Przedszkole Miejskie KOPERNIK DD1 1 Zewnętrzne; jednoskrzydłowe; PCV okleina kolor ciemny orzech; pełne; zawiasy typowe; samozamykacz 90 210; DD2 1 Zewnętrzne; dwuskrzydłowe; PCV okleina kolor ciemny orzech; szklenie w paśmie górnym; zawiasy typowe; samozamykacz 175 210; Gimnazjum Nr 4 DD1 3 Zewnętrzne; jednoskrzydłowe; PCV kolor RAL 9003 lub RAL 9010; pełne; zawiasy typowe; samozamykacz 100 200; DD2 2 Zewnętrzne; dwuskrzydłowe; PCV kolor RAL 9003 lub RAL 9010; pełne profilowane; zawiasy typowe; samozamykacz 170 200; DD3 1 Zewnętrzne; dwuskrzydłowe; PCV kolor RAL 9003 lub 9010; pełne profilowane; zawiasy typowe; samozamykacz 170 23.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.3.4).
- **W ogłoszeniu jest:** 01.09.2009.
- **W ogłoszeniu powinno być:** 03.09.2009.