NW.7015-91-5/09

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZAM

WICEPREZYDENT
/-/ Marek Sikora
13 sierpnia.2009 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 2223, poz. 1655 z późn. zm.) w siwz wprowadza się następujące zmiany:

1) W punkcie **3. Opis przedmiotu zamówienia**

W miejsce zdania pierwszego po oznaczeniu kodu CPV wprowadza się treść:

„Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej i okiennej drewnianej na PCV w
- w Przedszkolu Miejskim KOPERNIK ul. Konarskiego 10:
  okna w ilości 38 sztuk,
  drzwi w ilości 2 sztuki;
- w Gimnazjum Nr 4 ul. Konarskiego 14:
  okna w ilości 83 sztuki,
  drzwi w ilości 6 sztuk

zgodnie z załączonym wykazem.

Parametry techniczne drzwi:

Oznaczenie	Ilość	Opis	Szerokość skrzydła	Wysokość skrzydła
Przedszkole Miejskie KOPERNIK				
DD1	1	Zewnętrzne; jednoskrzydłowe; PCV okleina kolor ciemny orzech; pełne; zawiasy typowe; samozamykacz	90	210
DD2	1	Zewnętrzne; dwuskrzydłowe; PCV okleina kolor ciemny orzech; szklenie w paśmie górnym; zawiasy typowe; samozamykacz	175	210
Gimnazjum Nr 4				
DD1	3	Zewnętrzne; jednoskrzydłowe; PCV kolor RAL 9003; pełne; zawiasy typowe; samozamykacz	100	200
DD2	2	Zewnętrzne; dwuskrzydłowe; PCV kolor RAL 9003; pełne profilowane; zawiasy typowe; samozamykacz	170	200
DD3	1	Zewnętrzne; dwuskrzydłowe; PCV kolor RAL 9003; pełne profilowane; zawiasy typowe; samozamykacz	170	23

2) We wszystkich miejscach siwz datę 1 września 2009 r. zastępuje się datą **2 września 2009 r.**

3) W Załączniku nr 1 do siwz:

Załącznik 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót **oznacza się jako Załącznik 1a**

Załącznik 1 Projekt budowlany – gimnazjum **oznacza się jako Załącznik 1b**

Załącznik 1 Projekt budowlany – przedszkole **oznacza się jako Załącznik 1c**

i dodaje się :

Załącznik 1d Projekt budowlany – przedszkole -stolarka drzwiowa

Załącznik 1e Projekt budowlany – gimnazjum -stolarka drzwiowa.