Grudziądz, dnia 29.09.2007

DT.341-2.12/07

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na „Przebudowę skrzyżowania ulic Śniadeckich, Konstytucji 3 Maja. Korczaka na rondo" na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 6:
Wg kosztorysu ofertowego (poz. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 i 10,5) należy wykonać malowanie grubowarstwowe z mas termoplastycznych, natomiast w SST 07.01.01, pkt.1.3 podaje się malowanie grubowarstwowe termoplastyczne lub chemoutwardzalne.
Jakie rodzaju malowanie należy wycenić?

Odpowiedź:
Oznakowanie poziome wykonać zgodnie z PW, czyli z mas termoplastycznych.
Obowiązuje nowa SST D07010101 zamiast D070101.
Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 7:
W **SST 07.01.01** w punkcie **5.1** mówi się, że linie krawędziowe wykonane zostaną w systemie oznakowania dźwiękowego. W kosztorysie nie występuje taka pozycja.
Proszę o podanie, jakiego rodzaju linie dźwiękowe należy wykonać?.

Odpowiedź:
Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 8:
Jaki okres gwarancji należy przyjąć na oznakowanie poziome?

Odpowiedź:
Wykonawca udzieli 36-miesięcznego okresu gwarancji.
Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 9:
Wg SST D.04.07.01 należy wykonać podbudowę z betonu asfaltowego 0/25 mm, natomiast w przekroju konstrukcyjnym zapisano podbudowę 0/31,5mm.
Którą frakcję należy przyjąć do kalkulacji tej podbudowy?

Odpowiedź:
Należy wykonać podbudowę z betonu asfaltowego 0/25.

Pytanie 10:
Prosimy o załączenie brakujących SST
* na warstwę ścieralną SMA kolor czerwony
* na opornik kamienny 20x15 i betonowy 15x20

Odpowiedź:

- ścieżka rowerowa warstwa ścieralna z SMA kolor czerwony – obowiązuje ST D-05.03.13.01 NAWIERZCHNIA Z MASTYKSU GRYSOWEGO (SMA) 0/8 – ŚCIEŻKA ROWEROWA – uzupełnienie (błędnie wpisane ST D-05.03.23),
- dla oporników kamiennych obowiązuje ST D-08.01.02 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE,
- dla oporników betonowych obowiązuje ST D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE.

Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 11:

Wg SST **D.05.03.01 pkt. 2.2.1** należy wykonać nawierzchnię z kostki z rozbiórki, natomiast w kosztorysie ofertowym nie ma poz. **rozebranie nawierzchni z kostki rzędowej.**
Wobec powyższego czy do wykonania „Pierścienia ronda z kostki kamiennej o wys. 16-18cm-poz.koszt. D-05.03.01 należy użyć nowej kostki?

Odpowiedź:

Należy użyć nowej kostki.
Obowiązuje ST D-05.03.01.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ – korekta – zastępuje ST D-05.03.01.

Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 12:

Prosimy o podanie promieni krawężników łukowych oraz ilości krawężników na przejściach dla pieszych z podziałem na skosy i odcinki proste

Odpowiedź:

Krawężniki wtopione 50/17/23 na ławie 0,09 m2/mb				
	Pierścień ronda – R=10,00 m			63,0 m
Wyspy kanalizujące ruch				
	Krawężniki wtopione 50/17/23 na ławie 0,12454 m2/mb			
		proste		18,5 m
		łukowe wypukłe R=0,75 m		2,5 m
		łukowe wypukłe R=1,00 m		30,0 m
		łukowe wypukłe R=3,00 m		3,5 m
		łukowe wypukłe R=15,00 m		4,0 m
		łukowe wypukłe R=40,00 m		5,5 m
		łukowe wklęsłe R=16,00 m		14,5 m
		łukowe wklęsłe R=18,50 m		6,0 m
		łukowe wklęsłe R=25,50 m		12,5 m
		łukowe wklęsłe R=29,25 m		5,0 m
		łukowe wklęsłe R=44,25 m		16,5 m
	Krawężniki wtopione 50/15/16 na ławie 0,12454 m2/mb – przejścia i przejazdy			
		proste		14,5 m
		łukowe wklęsłe R=18,50 m		3,5 m
		łukowe wklęsłe R=25,50 m		4,0 m
		łukowe wklęsłe R=29,25 m		6,5 m
		łukowe wklęsłe R=44,25 m		15,5 m
		łukowe wypukłe R=15,00 m		1,5 m
		łukowe wypukłe R=40,00 m		4,5 m
	Krawężniki wtopione 50/17/23 – 50/15/16 na ławie 0,12454 m2/mb – skosy			
		proste		2,0 m
		łukowe wklęsłe R=25,50 m		0,5 m
		łukowe wklęsłe R=29,25 m		0,5 m

		łukowe wklęsłe R=44,25 m		1,5 m
		łukowe wypukłe R=15,00 m		0,5 m
		łukowe wypukłe R=40,00 m		0,5 m
	Krawężniki wtopione 50/15/16 - 50/17/23 na ławie 0,12454 m2/mb – skosy			
		proste		1,5 m
		łukowe wklęsłe R=18,50 m		1,0 m
		łukowe wklęsłe R=25,50 m		0,5 m
		łukowe wklęsłe R=29,25 m		0,5 m
		łukowe wklęsłe R=44,25 m		1,5 m
		łukowe wypukłe R=40,00 m		0,5 m

Krawężniki wystające 20/25 na ławie 0,075 m2/mb			
	Krawężniki wtopione 50/17/23 na ławie 0,12454 m2/mb		
		proste	144,0 m
		łukowe wypukłe R=3,00 m	1,0 m
		łukowe wypukłe R=4,00 m	7,5 m
		łukowe wypukłe R=5,00 m	15,0 m
		łukowe wypukłe R=6,00 m	9,0 m
		łukowe wypukłe R=7,00 m	8,5 m
		łukowe wypukłe R=8,00 m	50,5 m
		łukowe wypukłe R=15,00 m	32,0 m
		łukowe wypukłe R=21,00 m	20,5 m
		łukowe wypukłe R=25,00 m	5,5 m
		łukowe wypukłe R=40,00 m	22,5 m
		łukowe wypukłe R=70,00 m	43,5 m
		łukowe wypukłe R=90,00 m	8,5 m
		łukowe wypukłe R=150,00 m	39,0 m
		łukowe wypukłe R=500,00 m	39,0 m
		łukowe wklęsłe R=15,50 m	6,0 m
	Krawężniki 20/15 – przejścia i przejazdy		
		proste	14,5 m
		łukowe wypukłe R=7,00 m	9,0 m
		łukowe wypukłe R=15,00 m	4,0 m
		łukowe wypukłe R=21,00 m	4,0 m
		łukowe wypukłe R=25,00 m	7,0 m
		łukowe wypukłe R=7,00 m	
		łukowe wypukłe R=40,00 m	11,0 m
	Krawężniki 20/25 – 20/15 – przejścia i przejazdy – skosy		
		Proste	4,0 m
		łukowe wypukłe R=7,00 m	2,5 m
		łukowe wypukłe R=15,00 m	4,0 m
		łukowe wypukłe R=21,00 m	2,0 m
		łukowe wypukłe R=25,00 m	2,0 m
		łukowe wypukłe R=40,00 m	4,0 m
	Krawężniki 20/15 – 20/25 – przejścia i przejazdy – skosy		
		Proste	8,0 m
		łukowe wypukłe R=7,00 m	2,5 m
		łukowe wypukłe R=21,00 m	2,0 m
		łukowe wypukłe R=25,00 m	2,0 m
		łukowe wypukłe R=40,00 m	4,0 m