Grudziądz, dnia 29.09.2007

DT.341-2.12/07

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na „Przebudowę skrzyżowania ulic Śniadeckich, Konstytucji 3 Maja. Korczaka na rondo" na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 2:
Prosimy o wyjaśnienie czy materiał pozyskany z wycinki drzew jest własnością Zamawiającego czy Wykonawcy.

Odpowiedź:
Dłużyce są własnością Inwestora. Pozostały materiał w dyspozycji Wykonawcy.

Pytanie 3:
Prosimy o wskazanie, na jaką odległość należy przestawić tablicę informacyjną „Strzemięcin"?

Odpowiedź:
Tablicę informacyjna należy przestawić na odległość do 30 m.

Pytanie 4:
Prosimy o dostarczenie brakujących SST D-05.03.23 dotyczącej wykonania zgodnie z pkt 7 „ELEMENTY DROGI" (kosztorys roboty drogowe) m. in.:
- ścieżki rowerowej warstwa ścieralna z SMA kolor czerwony
- ścieżki rowerowej warstwa wyrównawcza beton asf.
- chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm
- wysp kanalizujących ruch z kostki kamiennej 9-11 cm

Odpowiedź:
Dla pkt. 7 „ELEMENTY DROGI" (kosztorys roboty drogowe):
- ścieżka rowerowa warstwa ścieralna z SMA kolor czerwony – obowiązuje ST D-05.03.13.01 NAWIERZCHNIA Z MASTYKSU GRYSOWEGO (SMA) 0/8 – ŚCIEŻKA ROWEROWA – uzupełnienie (błędnie wpisane ST D-05.03.23)
- ścieżka rowerowa warstwa wyrównawcza beton asfaltowy - obowiązuje ST D-05.03.05.01 WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 DLA RUCHU KR1–KR2 – uzupełnienie (błędnie wpisane ST D-05.03.23)
- chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6 cm - obowiązuje ST D-08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ (błędnie wpisane ST D-05.03.23)
- wyspy kanalizujące ruch z kostki kamiennej 9-11 cm - obowiązuje ST D-05.03.01.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ – korekta – zastępuje ST D-05.03.01 (błędnie wpisane ST D-05.03.23)

Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 5:
W kosztorysie ofertowym w poz. 11.8 przewidziane są słupki przeszkodowe U-5a natomiast SST D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe” nie ma takiego materiału. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę.

Odpowiedź:
Do słupków przeszkodowych U-5a obowiązuje ST D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe”.
Słupki przeszkodowe U-5a należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.